

Iepirkuma "Daugavpils Profesionālās vidusskolas iekšējo un ārējo elektroiekārtu tehniskā apkalpošana, izolācijas pretestības zemējuma mērīšana"

PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM

Iepirkuma identifikācijas Nr. DPV 2014/44

1. Darbi veicami šādos objektos:
 - 1.1. Strādnieku ielā 16;
 - 1.2. Bauskas ielā 21;
 - 1.3. Bauskas ielā 23;
 - 1.4. Bauskas ielā 25;
 - 1.5. Kauņas ielā 25;
 - 1.6. Varšavas ielā 23;
 - 1.7. Varšavas ielā 21A;
 - 1.8. Mendeļejeva ielā 1.
2. Darbu apraksts, ar ierīcēm un iekārtām ir domāts elektrosadales slēgdēlis, apgaismojums, visa veida gaismekļi, rozetes, slēdži, sazemējums, zibensnovēdējs, elektrokabeļu tīkli:
 - 2.1. Ārpuses vizuāla apskate bez izjaukšanas.
 - 2.2. Eksploatācijas un slodzes nosacījumu atbilstības pārbaude.
 - 2.3. Putekļu novākšana un elektrosadales paneļu tīrīšana.
 - 2.4. Nostiprinājumu izturības un nostiprināšanas detaļas pievilkšanas pārbaude.
 - 2.5. Pārkarsēšanas trūkumu kontrole.
 - 2.6. Redzamo bojājumu novēršana bez izjaukšanas.
 - 2.7. Nepieciešamo pasākumu izpildīšana, līdz pat izslēgšanai avārijas situācijā.
 - 2.8. Vizuāla apskate ar daļēju ierīču izjaukšanu.
 - 2.9. Daļēja ierīču izjaukšana.
 - 2.10. Nostiprinājuma daļēja nomaiņa.
 - 2.11. Kontakta detaļu tīrīšana.
 - 2.12. Izlietojamā materiāla nomaiņa (starteri, lampas utt.).
 - 2.13. Sazemējuma darba sprieguma pārbaude.

- 2.14. Tīklu parametru kontroles mērījumi (spriegums).
- 2.15. Defektu detaļu un mezglu atklāšana, to remonts vai nomaiņa.
- 2.16. Elektrotīklu izolācijas apskate, lodēšanas stāvokļa, ekranēta apvalka un aizsargpārklājumu stāvokļa novērtēšana ar nepieciešamo pasākumu veikšanu.
- 2.17. Tīklu nokares un izolācijas bojājumu novēršana.
- 2.18. Uzgaļu pārlodēšana.
- 2.19. Gaismekļu ārēja un iekšēja apskate un bojājumu likvidēšana un lampu maiņa.
- 2.20. Elektrosadales skapju pārbaude, detaļu pievilkšana, detaļu ar defektu un mezglu atklāšana, to remonts vai nomaiņa.
3. Darbi veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika.
4. Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 1 stunda.
5. Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas saimniecības nodaļas vadītājs.
6. Pretendentam jābūt būvprakses sertifikātiem:
 - 6.1. "Elektroietaišu izbūve. Elektroietaišu ekspluatācija. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude".
7. Līguma termiņš no 2014. gada 1. novembra līdz 2015. gada 31. decembrim.

Parakstītāja vārds, uzvārds _____

Ieņemamais amats _____

Paraksts _____

Datums _____

z.v.