

Pielikums Nr. 2  
PIKC „Daugavpils tehnikums”  
2017. gada 25.maija  
Protokolam Nr. 01-26/31/1

Iepirkuma PIKC „Daugavpils tehnikums”, Ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehniskā apkošana, sistēmu profilakse, siltuma režīma un ventilācijas sistēmu efektivitātes regulēšana”

**PRETENDENTA TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS IEPIRKUMAM**

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2017/31

1. Sistēmu apraksts un apjoms:

1.1. Strādnieku ielā 16:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Apkures procesors "HRP 20-23" ar sensoriem, 3 kontūri	komplekts	1
2.	Spiediena krituma regulators	komplekts	2
3.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	1
4.	Cirkulācijas sūknis	gabals	4
5.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	2
6.	Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām	komplekts	3
7.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	1
8.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	1

1.2. Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 2 kontūri	komplekts	2
2.	Spiediena krituma regulators	komplekts	1
3.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	1
4.	Cirkulācijas sūknis KP35	gabals	4
5.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	4
6.	Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām	komplekts	5
7.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	1
8.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	1
9.	Karstā ūdens regulators IVK	komplekts	1

1.3. Mendeļejeva ielā 1:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Apkures procesors "Siemens" ar sensoriem, 2 kontūri	komplekts	2
2.	Spiediena krituma regulators	komplekts	1
3.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	1
4.	Cirkulācijas sūknis KP35	gabals	4
5.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	4
6.	Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām	komplekts	5
7.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	1
8.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	1
9.	Karstā ūdens regulators IVK	komplekts	1

1.4. Varšavas ielā 23:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	1
2.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	1
3.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	1
4.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	1

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
5.	Karstā ūdens regulators IVK	komplekts	1

1.5. Varšavas ielā 21A:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Apkures procesors "HRP20", "RVD110" ar sensoriem	komplekts	2
2.	Spiediena krituma regulators	komplekts	2
3.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	2
4.	Cirkulācijas sūknis KP35	gabals	2
5.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	1
6.	Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām	komplekts	2
7.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	2
8.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	2

1.6. Bauskas ielā 21:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Apkures procesors "HRP20", "RVD110" ar sensoriem	komplekts	2
2.	Spiediena krituma regulators	komplekts	2
3.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	2
4.	Cirkulācijas sūknis KP35	gabals	2
5.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	1
6.	Vārsts ar elektropiedziņu el. līnijām	komplekts	2
7.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	2
8.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	2

1.7. Kauņas ielā 25:

Nr. p.k.	Darba apraksts	Mērvienība	Apjoms
1.	Siltumenerģijas skaitītājs	komplekts	1
2.	Karstā ūdens siltummainis 200-400 kW	gabals	1
3.	Sieta filtri un noslēgarmatūras komplekts	komplekts	1
4.	Mēraparātu komplekts ar ievada P1 P2 verifikāciju	komplekts	1
5.	Karstā ūdens regulators IVK	komplekts	1

2. Darbi, saistībā ar ēku apkures un ventilācijas sistēmu tehnisko apkopi, veicami divas reizes mēnesī pēc saskaņota grafika.

3. Pretendents pastāvīgi seko temperatūras izmaiņām dabā, kas tieši saistīts ar siltuma režīma regulēšanu ēkās.

4. Avārijas bojājumu novēršanas termiņš ir 6 stundas.

5. Pretendents nodrošina siltumskaitītāju rādītāju datu uzskaiti un to regulāru nodošanu siltumapgādes operatoram.

6. Par visiem paveiktiem darbiem pretendents atskaitās ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru no pasūtītāja puses paraksta attiecīgās ēkas pārzinis.

7. Pretendents augusta mēnesī veic visos augstāk uzrādītajos objektos manometru pārbaudi līguma ietvaros saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem (*Ministru kabineta noteikumi nr. 693*).

8. Pretendentam jābūt būvprakses sertifikātiem:

8.1. "Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība"

8.2. "Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvmontāžas darbu vadīšana un būvuzraudzība".

8.3. "Elektroietaišu izbūve. Elektroietaišu ekspluatācija. Elektroietaišu tehnisko parametru mērīšana un pārbaude".

9. Līguma termiņš no 2017. gada 1. jūnija līdz 2017. gada 31. decembrim.

Parakstītāja vārds, uzvārds \_\_\_\_\_

Ieņemamais amats \_\_\_\_\_

Paraksts \_\_\_\_\_

Datums \_\_\_\_\_

Z.V.