

Pielikums Nr. 3
PIKC "Daugavpils tehnikums"
2019.gada 5.augusta
Protokolam Nr.1.26/24/1

TEHNISKĀ UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

Iepirkumam "PIKC "Daugavpils tehnikums" dienesta viesnīcas Bauskas ielā 25, Daugavpilī,
dušu telpu remonts"

Iepirkuma identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/24

2019. gada _____

Pretendents:

Pretendenta nosaukums:

Reģistrācijas Nr.:

Juridiskā adrese:

Faktiskā adrese:

Tālrunis, fakss, e-pasts:

Amatpersona (līguma noslēgšanai: ieņemamais amats, vārds, uzvārds)

Kontaktpersona: (ieņemamais amats, vārds, uzvārds, tālr. Nr., e-pasts)

Iepazīnušies ar PIKC "Daugavpils tehnikums" iepirkuma "PIKC "Daugavpils tehnikums" dienesta viesnīcas Bauskas ielā 25, Daugavpilī, dušu telpu remonts", identifikācijas Nr. PIKC DT 2019/24, noteikumiem, mēs apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt paredzētos pakalpojumus, saskaņā ar iepirkuma Tehnisko specifikācijas prasībām, un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par zemāk minēto tām un līgumcenu:

Nr. p.k.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudz.	Vienas vienības cena EUR bez PVN	Cena par visu apjomu bez PVN EUR
	Abdares darbi Dušu telpa Nr.1 1.stāvā (gala)				
	SIENAS				
1	Sienas flīžu demontāža H=1000mm	m ²	13		
2	Sienas remonts	m ²	13		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	1		

3	Sienu virsmas gruntēšana	m ²	13		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
4	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	13		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
5	Sienas virsmas flīzēšana	m ²	13		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	16.25		
	<i>Flīžu līstes stūris</i>	m	30		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	70		
6	Flīžu sienas šuvošana	m ²	13		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	13		
	GRĪDA				
7	Grīdasas flīžu demontāža ap trapiem un aizsargjoslas	m ²	11		
8	Trapu demontāža	gab	2		
9	Grīdas remonts (slīpuma ierīkošana)	m ²	11		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	4		
10	Ūdens aizsargjoslas sliekšņa remonts	m ²	3		
	<i>Ātri žūstošs maisījums grīdām RAPID 20kg</i>	gab	1		
11	Aizsargjoslas sliekšņa flīzēšana	m ²	3		
	<i>akmensmasas grīdasas flīzes 30*30cm</i>	m ²	3.75		
12	Virsmas gruntēšana	m ²	11		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
13	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	14		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	8		
	<i>Hidroizolācijas lente</i>	m	20		
	<i>Hidroizolācijas stūrī iekšējie</i>	gab	8		
	<i>Hidroizolācijas stūrī ārējie</i>	gab	6		
14	Trapu uzstādīšana	gab	2		
15	Hidroizolācijas manšete trapam (palags)	gab	2		
16	Grīdas flīzēšana	m ²	11		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	13.75		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	50		
17	Flīžu šuvošana	m ²	11		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	15		
	PALĪGMATERIĀLI				
	<i>Hermētiķis bezkrāsains</i>	gab	2		

	<i>Plastmasas flīžu krustiņi 2,5mm/100gab</i>	iepak.	1		
	<i>Plastmasa kīļis flīžēm</i>	iepak.	1		
	<i>Stūra līste flīžu pārejas savienošanai 2.5m</i>	gab	10		
Abdares darbi					
Dušu telpa Nr.1 1.stāvā (A)					
SIENAS					
1	Sienas flīžu demontāža H=1000mm	m ²	12		
2	Sienas remonts	m ²	12		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	1		
3	Sienu virsmas gruntēšana	m ²	12		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
4	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	12		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
5	Sienas virsmas flīzēšana	m ²	12		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	15		
	<i>Flīžu līstes stūris</i>	m	20		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	50		
6	Flīžu sienas šuvošana	m ²	12		
	<i>Šuvotājs flīžēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	10		
GRĪDA					
7	Grīdas flīžu demontāža ap trapiem	m ²	15		
8	Trapu demontāža	gab	2		
9	Grīdas remonts (slīpuma ierīkošana)	m ²	12		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	4		
10	Ūdens aizsargjoslas sliekšņa remonts	m ²	3		
	<i>Ātri žūstošs maisījums grīdām RAPID 20kg</i>	gab	1		
11	Aizsargjoslas sliekšņa flīzēšana	m ²	3		
	<i>akmensmasas grīdas flīzes 30*30cm</i>	m ²	3.75		
12	Virsmas gruntēšana	m ²	15		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	2		
13	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	7		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	8		
	<i>Hidroizolācijas lente</i>	m	30		
	<i>Hidroizolācijas stūrī iekšējie</i>	gab	8		
	<i>Hidroizolācijas stūrī ārējie</i>	gab	4		
14	Trapu uzstādīšana	gab	2		

15	Hidroizolācijas manšete trapam (palags)	gab	2		
16	Grīdas flīzēšana	m ²	12		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	15		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	50		
17	Flīžu šuvošana	m ²	15		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	30		
	PALĪGMATERIĀLI				
	<i>Hermētiķis bezkrāsains</i>	gab	2		
	<i>Plastmasas flīžu krustiņi 2,5mm/100gab</i>	iepak.	1		
	<i>Plastmasa kīļis flīzēm</i>	iepak.	1		
	<i>Stūra līste flīžu pārejas savienošanai 2.5m</i>	gab	10		
	Abdares darbi Dušu telpa Nr.1 2.stāvā (A)				
	SIENAS				
1	Sienas flīžu demontāža H=1000mm	m ²	15		
2	Sienas remonts	m ²	15		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	1		
3	Sienu virsmas gruntēšana	m ²	15		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
4	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	15		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
5	Sienas virsmas flīzēšana	m ²	15		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	18.75		
	<i>Flīžu līstes stūris</i>	m	30		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	70		
6	Flīžu sienas šuvošana	m ²	15		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	15		
	GRĪDA				
7	Grīdas flīžu demontāža ap trapiem un aizsargjoslas	m ²	7		
8	Trapu demontāža	gab	4		
9	Grīdas remonts (slīpuma ierīkošana)	m ²	4		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	2		
10	Ūdens aizsargjoslas sliekšņa remonts	m ²	3		
	<i>Ātri žūstošs maisījums grīdām RAPID 20kg</i>	gab	1		
11	Aizsargjoslas sliekšņa flīzēšana	m ²	3		
	<i>akmensmasas grīdas flīzes 30*30cm</i>	m ²	3		
12	Virsmas gruntēšana	m ²	7		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
13	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	7		

	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
	<i>Hidroizolācijas lente</i>	m	20		
	<i>Hidroizolācijas stūrī iekšējie</i>	gab	16		
14	Trapu uzstādīšana	gab	4		
15	Hidroizolācijas manšete trapam (palags)	gab	4		
16	Grīdas flīzēšana	m ²	6		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	7.5		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	35		
17	Flīžu šuvošana	m ²	8		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	15		
	PALĪGMATERIĀLI				
	<i>Hermētiķis bezkrāsains</i>	gab	2		
	<i>Plastmasas flīžu krustiņi 2,5mm/100gab</i>	iepak.	1		
	<i>Plastmasa kīļis flīzēm</i>	iepak.	1		
	Abdares darbi Dušu telpa Nr.2 3.stāvā (A)				
	SIENAS				
1	Sienas flīžu demontāža H=1000mm	m ²	15		
2	Sienas remonts	m ²	15		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	1		
3	Sienu virsmas gruntēšana	m ²	15		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
4	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	15		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
5	Sienas virsmas flīzēšana	m ²	15		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	18.75		
	<i>Flīžu līstes stūris</i>	m	30		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	70		
6	Flīžu sienas šuvošana	m ²	15		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	15		
	GRĪDA				
7	Grīdasas flīžu demontāža ap trapiem un aizsargjoslas	m ²	7		
8	Trapu demontāža	gab	4		
9	Grīdas remonts (slīpuma ierīkošana)	m ²	4		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	2		
10	Ūdens aizsargjoslas sliekšņa remonts	m ²	3		
	<i>Ātri žūstošs maisījums grīdām RAPID 20kg</i>	gab	1		
11	Aizsargjoslas sliekšņa flīzēšana	m ²	3		
	<i>akmensmasas grīdasas flīzes 30*30cm</i>	m ²	3		
12	Virsmas gruntēšana	m ²	7		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		

13	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	7		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
	<i>Hidroizolācijas lente</i>	m	20		
	<i>Hidroizolācijas stūrī iekšējie</i>	gab	16		
14	Trapu uzstādīšana	gab	4		
15	Hidroizolācijas manšete trapam (palags)	gab	4		
16	Grīdas flīzēšana	m ²	6		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	7.5		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	35		
17	Flīžu šuvošana	m ²	8		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	15		
	PALĪGMATERIĀLI				
	<i>Hermētiķis bezkrāsains</i>	gab	2		
	<i>Plastmasas flīžu krustiņi 2,5mm/100gab</i>	iepak.	1		
	<i>Plastmasa kīļis flīzēm</i>	iepak.	1		
	Abdares darbi Dušu telpa Nr.3 4.stāvā (A)				
	SIENAS				
1	Sienas flīžu demontāža H=1000mm	m ²	15		
2	Sienas remonts	m ²	15		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	1		
3	Sienu virsmas gruntēšana	m ²	15		
	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
4	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	15		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
5	Sienas virsmas flīzēšana	m ²	15		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	18.75		
	<i>Flīžu līstes stūris</i>	m	30		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	70		
6	Flīžu sienas šuvošana	m ²	15		
	<i>Šuvotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elastīgas pamatnes</i>	kg	15		
	GRĪDA				
7	Grīdas flīžu demontāža ap trapiem un aizsargjoslas	m ²	7		
8	Trapu demontāža	gab	4		
9	Grīdas remonts (slīpuma ierīkošana)	m ²	4		
	<i>Cementa klona maisījums ZEMENTESTRICH ZE 30 40kg</i>	gab	2		
10	Ūdens aizsargjoslas sliekšņa remonts	m ²	3		
	<i>Ātri žūstošs maisījums grīdām RAPID 20kg</i>	gab	1		
11	Aizsargjoslas sliekšņa flīzēšana	m ²	3		
	<i>akmensmasas grīdas flīzes 30*30cm</i>	m ²	3		
12	Virsmas gruntēšana	m ²	7		

	<i>Kvarca grunts 15kg</i>	gab	1		
13	Hidroizolācijas ierīkošana 3.kārtām	m ²	7		
	<i>Kaučuka hidroizolācija Knauf Flachendicht F 4l</i>	gab	4		
	<i>Hidroizolācijas lente</i>	m	20		
	<i>Hidroizolācijas stūrī iekšējie</i>	gab	16		
14	Trapu uzstādīšana	gab	4		
15	Hidroizolācijas manšete trapam (palags)	gab	4		
16	Grīdas flīzēšana	m ²	6		
	<i>keramiskās stikla mozaikas flīzes 30*30cm</i>	m ²	7.5		
	<i>Mitrumizturīga flīžu lime elastīgām virsmām</i>	kg	35		
17	Flīžu šuvošana	m ²	8		
	<i>Švotājs flīzēm mitrumizturīgs uz elestīgas pamatnes</i>	kg	15		
	PALĪGMATERIĀLI				
	<i>Hermētiķis bezkrāsains</i>	gab	2		
	<i>Plastmasas flīžu krustiņi 2,5mm/100gab</i>	iepak.	1		
	<i>Plastmasa kīļis flīzēm</i>	iepak.	1		
	<i>Švamme šuvju tīrīšanai</i>	gab	5		
	<i>Transports 5%</i>				
	<i>Virszdevumi 5%</i>				
	<i>Plānotā peļņa 5%</i>				
	<i>Sociālais nodoklis 24.09%</i>				
	KOPĀ bez PVN				
	<i>PVN 21%</i>				
	KOPĀ ar PVN				

Kopējā līgumcena ir **EUR**(cipariem)..... (vārdiem) bez PVN 21%.

Apliecinām, ka piedāvāto būvdarbu garantijas termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši.

Apliecinām, ka darbos izmantojamiem materiāliem ir atbilstības sertifikāti un to izcelsmes vai ražošanas vieta un ražotnes apliecinājumi par gatavību piegādāt materiālus dotajam objektam.

Apliecinām, ka piedāvātajā kopējā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar tehniskajā specifikācijā norādīto prasību izpildi, nodokļiem (izņemot PVN), nodevām, kā arī citām izmaksām ar Preču piegādi u.c. saistītās izmaksas (tai skaitā, iespējamie sadārdzinājumi līguma darbības laikā), lai nodrošinātu kvalitatīvu līguma izpildi pilnā apmērā saskaņā ar Pasūtītāja izvirzītajām prasībām.

Personas ar paraksta tiesībām

paraksts: _____

Vārds, uzvārds: _____

Ieņemamais amats: _____

Datums: _____

