

Atklāts konkurss

„par tiesībām realizēt Pasūtītāja tehniskos projektus Daugavpilī mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un dienesta viesnīcu vienkāršotai renovācijai Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25.”

identifikācijas Nr. DVT 2013/4 ERAF

**Par grozījumiem, kuri veikti Konkursa specifikācijās –
lokālās tāmēs (bez vienību cenām un summām), (Pielikums Nr.1.),
kuri izcelti ar sarkanu krāsu.**

Apstiprināti iepirkuma komisijas sēdē

2013.gada 10.jūlijā

Protokols Nr. 01-26/4/13

Apkopoti grozījumi konkursa specifikācijās

Pretendentiem papildus paredzēt minētos darbus (**atzīmēti ar sarkano krāsu**) savos piedāvājumos ar atsevišķiem ierakstiem konkursa specifikācijās par katru no nosauktiem objektiem:

Nr. p.k.	Kods	Darba nosaukums	Mērv.	Daudz.	Vienības izmaksas (Ls)	Summa (Ls)
1	2	3	4	5	6	7
Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovācija Varšavas ielā 21A, Daugavpilī”:						
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.6						
14		Vecā grīdas seguma noņemšana, pamatnes attīrīšana	m ²	593,30		
14A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļa (siena)	m ²	5,0		
22		Grīdu izlīdzinošā kārta	m ²	41,30		
22A		Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no keramikas	m ²	2,6		
Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”:						
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.2						
15		Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm	m ²	4020,6		
15A		Sienu cementa smilšu apmetums, b=15 mm	m ²	5146,8		
15B		Durvju ailsānu apmešana	m ²	38,3		
16		Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai	m ²	4065,2		
16A		Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai	m ²	5146,8		
16B		Durvju ailsānu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai	m ²	38,3		
17		Sienas virsmu krāsošana ar ū/emulsijas krāsu	m ²	4020,6		
17A		Sienas virsmas krāsošana ar ū/emulsiju	m ²	5146,8		
17B		Durvju ailsānu virsmu krāsošana ar ū/emulsiju	m ²	38,3		

22		Tvaika izolācijas plēves ieklāšana	m ²	534,90		
22A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	54,44		
31		Nodilumizturīgs PVC grīdas segums ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, 3.2mm biezs, klase 34-43, "Gerflor" TARALAY IMPRESSION COMFORT vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas	m ²	276,60		
31A		Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka	t.m.	41,49		
Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī”:						
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.3						
14		Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm	m ²	4809,11		
14A		Durvju ailsānu apmešana	m ²	36,7		
15		Virsmu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai	m ²	4809,11		
15A		Durvju ailsānu špaktelēšana, sagatavošana krāsošanai	m ²	36,7		
17		Sienas virsmu krāsošana ar ūdensizturīgu ū/emulsijas krāsu	m ²	47,5		
17A		Durvju ailsānu virsmu krāsošana ar ū/emulsiju	m ²	36,7		
21		Tvaika izolācijas plēves ieklāšana	m ²	352,54		
21A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	18,2		
29		Nodilumizturīgs PVC grīdas segums ar akustiskām īpašībām, elastīgs, antistatisks, 3.2mm biezs, klase 34-43, "Gerflor" TARALAY IMPRESSION COMFORT vai analogs linoleja grīdas segums uz līmes kārtas	m ²	273,30		
29A		Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka	t.m.	180,6		
Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”:						
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.1-5						
31		Cementa smilšu java M200 ar armētu tīklu 40 mm	m ²	127,20		
31A		Grīdas (G-3) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka	t.m.	280,6		
51		Tvaika izolācijas ieklāšana	m ²	209,70		
51A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	1,24		
86		Tvaika izolācijas ieklāšana	m ²	100,70		
86A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	2,35		
125		Tvaika izolācijas ieklāšana	m ²	122,80		
125A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	0,84		
152		Tvaika izolācijas ieklāšana	m ²	20,90		

152A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	3,4		
Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”:						
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.1						
9		Logu ailu pārsedzes pastiprināšana PR-8 (1 gab.)	t	0,038		
		U-profils sija Nr 14 (izslēgt)	t	36,12		
9A		U-profils sija Nr 14	kg	34,4		
		Josla 40x4, l=460 (izslēgt)	t	1,79		
9B		Josla 40x4, l=460	kg	1,7		
16		Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve ,	t	9,079		
		RUUKKI 260x140x5	kg	6,68		
16A		RUUKKI 260x140x5 (6,68- 0,07= 6,61)	t	6,61		
		RUUKKI 100x100x5	kg	1,8915		
16B		RUUKKI 100x100x5 (1,89- 0,02= 1,87)	t	1,87		
		Leņķis 75x5 l=400mm	kg	0,353		
16C		Leņķis 75x5 l=400mm (0,35- 0,04= 0,31)	t	0,31		
17		Metāla konstrukcija RUUKKI 140x140x5, l=1850mm	t	0,152		
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.4						
2		Logu bloku PVC STIKLA PAKETE AR SILTUMVAD. KOEFFICIENTU <1,3W/m2K	m ²	376,31		
2A		Logu ailsānu apdare	m ²	100,8		
8		Ugunsgunsdrošo metāla durvju bloku montāža (EI-30) (AR-18)	m ²	114,42		
8A		Durvju ailsānu apdare	m ²	298,7		
Lokālā tāme (bez vienību cenām un summām) Nr.5						
12		Sienu cementa smilšu apmetums b=10 mm	m ²	7,9		
12A		Sienu cementa smilšu apmetums b=10 mm (1295,53-7,9)	m ²	1287,63		
21		Hidroizolācija (G-6)	m ²	269,57		
21A		Grīdas (G-1) hidroizolācija uzlocījuma daļā (siena)	m ²	7,7		
25		Nodilumizturīgs PVC grīdas segums	m ²	2040,60		
25A		Grīdas (G-2) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka	t.m.	180,8		
27		Grīdas špaktelēšana un slīpēšana	m ²	1285,40		
27A		Grīdas (G-3) grīdlīstes ierīkošana no priežu koka	t.m.	155,0		

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs: _____ Oļegs Kartašovs
10.07.2013.