

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”

1. Pārsedžu montāžas plāni tiks izsniegti autoruzraudzības kārtībā.
2. Grīdu hidroizolāciju sk. AR-14 lapas (Telpu apdares tabula) mezglos – „Tvaika izolācija” un Darbu apjomu sarakstā Nr. 2 (22. pozīcija) – „Tvaika izolācijas plēves ieklāšana”. Sienu hidroizolācijai grīdas plēvi liek uz augšu.
3. G-1 grīdas mezglā kā stiegrots betona slānis tiek domāts monolīts pašizlīdzinošais slānis (pašizlīdzinošā java pamatņu izlīdzināšanai), kas paredzēts papildus izlīdzināšanai atsevišķajās telpās.
4. Koridoros (G-2 grīda) grīdlīstes nav paredzētas (AR-14 lapa). Ir paredzēts likt linoleju uz augšu.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs _____
21.06.2013.