

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas  
numuru DVT 2013/4 ERAF**

**Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:**

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī”**

1. Demontējamais jumta segums ir norādīta Darbu apjomu sarakstā Nr. 1. Tajā ietilpst arī šīfera utilizācija:

		Jumta seguma nomaīga		
1		Vecā jumta seguma demontāža (ieskaitot koka latojuma demontāžu) un utilizācija	m2	825
2		Jumta latojuma ierīkošana no antiseptētiem dēļiem 50x50mm	m2	825
		naglas	kg	33
3		Antitkondesāta plēves ieklāšana	m2	825
4		Jumta ierīkošana no bitumena šīfera "ONDULINE"	m2	825
		loksne	m2	907,5
		skrūves, naglas	gb	3300

1. (4) Dūmvadu remonts tiks veikts pēc nepieciešamības. Darbu apjomi, kas ir ar to saistīti, tiks iekļauti darbu kopējos apjomos autoruzraudzības kārtībā.
2. (7) Piedāvājam gāzbetona pārsedzes.
3. (8) Tika paredzēts, ka pacēlāja montāžu veiks piegādātājs „ROL-automatik”.
4. (9) Siltināšanas darbi jau tika veikti šo ēku KPFI projektā. Šajā projektā siltināšanas darbi nav paredzēti.
5. (10) Grīdu hidroizolāciju- tvaika izolācijas plēves ieklāšana. Sienu hidroizolācijai grīdas plēvi liek uz augšu.
6. (11) Grīdu hidroizolācija tiek veikta tikai atsevišķās telpās.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs \_\_\_\_\_  
21.06.2013.