

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas  
numuru DVT 2013/4 ERAF**

**Konkursa komisija sniedz šādas atbildes:**

Publicējam projektētāja atbildes un paziņojam, ka mēs piekrītam projektētāja risinājumam.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija  
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”**

Nav gluži saprotams jautājums.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas renovācija Bauskas  
ielā 23, Daugavpilī”**

„Fasāde”

1. Dekoratīvā apmetuma frakcija 2mm „Lietutiņš”.
2. Grīdu hidroizolāciju - tvaika izolācijas plēves ieklāšana. Sienu hidroizolācijai grīdas plēvi liek uz augšu.
3. Nav saprotams, kādi paskaidrojumi ir vajadzīgi.

„Jumts”

1. Cinkota skārda elementu ierīkošana sevī iekļauj arī karnīžu ierīkošanu.
2. Dotajā projektā paredzēta rekonstrukcija tikai iekšējām telpām. Lietus ūdens kanalizācijas darbi nav paredzēti.  
Stiegrots betona slānis tiek domāts monolīts pašizlīdzinošais slānis (pašizlīdzinošā java pamatņu izlīdzināšanai), kas paredzēts papildus izlīdzināšanai atsevišķajās telpās.
4. G-2 grīdai grīdlīstes nav paredzētas (AR-14 lapa). Ir paredzēts likt linoleju uz augšu.
5. Terminā „Veca jumta seguma demontāža un utilizācija” ietilpst pilnīgi visa jumta seguma demontāža.

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija  
Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”**

1. Pozīcija „Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve” sevī iekļauj visus materiālus no Materiālu specifikācijas BK-6 lapā, arī savienošus elementus 140x140x5. Kopējais m/konstrukciju apjoms - 9,079 t.

Konkursa komisijas priekšsēdētājs \_\_\_\_\_  
21.06.2013.