

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas  
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija ir saņēmusi šādus jautājumus- priekšlikumus:

**Jautājums par konkursu:**

Iepazīstoties ar konkursa „Par tiesībām realizēt Pasūtītāja tehniskos projektus Daugavpilī mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendeļejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un dienesta viesnīcu vienkāršotai renovācijai Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25” ( identifikācijas numurs Nr. DVT 2013/4 ERAF) nolikumu, darbu apjomiem un pievienoto informāciju, lai varētu iesniegt savu piedāvājumu, ir nepieciešams saņemt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”**

1. Apskatot dotos apjomus, lokālajā tāmē nr. 2, rodas jautājums par sienu apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbiem. Starpsienu mūrēšana (6. tāmes pozīcija) ir 365.04 m<sup>3</sup> no 100mm **GĀZBETONA** blokiem un 140 m<sup>3</sup> (7. tāmes pozīcija) no 150mm **GĀZBETONA** blokiem. Tas ir 100mm starpsiena ir 3650.4 m<sup>2</sup> un 150mm starpsiena ir 933.33 m<sup>2</sup>. Kopā ir 4583.73 m<sup>2</sup> starpsienas. Apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbi jau ir nepieciešami no abām pusēm starpsienai, līdz ar to apmešanas, špaktelēšanas un krāsošanas darbi ir vismaz **9000 m<sup>2</sup>**, bet vēl ir arī esošās sienas, kā arī ārsienas kur arī droši vien ir vajadzīgs apmetums, špaktelēšanas un krāsošanas darbi. Bet sienu cementa smilšu apmetums (15. tāmes pozīcija) ir tikai 4020.6 m<sup>2</sup>, virsmu špaktelēšana (16. tāmes pozīcija) ir tikai 4065.2 m<sup>2</sup> un sienu virsmu krāsošana (17. tāmes pozīcija) ir tikai 4020.6 m<sup>2</sup>. Lūdzu izvērtēt un labot šos apjomus?

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”**

2. Apskatot tehniskā projekta lapu BK-4 un dotos apjomus rodas jautājums par 9 pozīciju. 9. pozīcijā ir norādīts, ka „U-profils sija Nr 14 ” ir vajadzīgs 36.12 t, bet pēc tehniskā projekta ir vajadzīgs tikai 34.4 kg. Kā arī nākošā pozīcija „Josla 40x4, l=460” dotajos apjomos ir uzradīti 1.79 t, bet tehniskajā projektā ir tikai 1.7kg. Lūdzu izlabot šīs pozīcijas?
3. Apskatot tehniskā projekta lapu BK-6 un dotos apjomus rodas jautājums par 16 pozīciju. 16. pozīcijā ir norādīts, ka „RUUKKI 260x140x5” ir vajadzīgs 6.68 kg, bet pēc tehniskā projekta ir vajadzīgs 6.68 t. Kā arī nākošā pozīcija „RUUKKI 100x100x5” dotajos apjomos ir uzradīti 1.89 kg, bet tehniskajā projektā ir 1.89 t. Kā arī nākošā pozīcija „leņķis 75x5 l=400mm” dotajos apjomos ir uzradīti 0.35 kg, bet tehniskajā projektā ir 0.35 t. Lūdzu izlabot šīs pozīcijas?

4. Tehniskā projekta lapā BK-6 parādās pozīcija „RUUKKI 140x140x5 l=1850mm”, kura apjoms ir 151.6 kg, bet dotajos apjomos šādu pozīciju nav. Lūdzu ievietot tāmē šo pozīciju.
5. Apskatot dotos apjomus, lokālajā tāmē nr. 5 rodas jautājums par sienu apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbiem. Starpsienu mūrēšana (3. tāmes pozīcija) ir  $76.22 \text{ m}^3$  no 100mm **GĀZBETONA** blokiem un  $80 \text{ m}^3$  (4. tāmes pozīcija) no 150mm **GĀZBETONA** blokiem. Tas ir 100mm starpsienu ir  $762.2 \text{ m}^2$  un 150mm starpsienu ir  $533.33 \text{ m}^2$ . Kopā ir  $1295.53 \text{ m}^2$  starpsienas. Apmetuma apjoms (12. tāmes pozīcija) ir uzrādīts tikai  $7.9 \text{ m}^2$ . Bet špaktelēšanas darbi (13. tāmes pozīcija) ir paredzēti  $10642.77 \text{ m}^2$ . Vai ir domāts, ka **GĀZBETONA** sienu tikai špaktelē un krāso. Vai tad nav nepieciešams arī apmetums? Lūdzu labot dotos apjomus?
6. Vai lūdzu nav iespējams dabūt detalizētāku informāciju par fasādes apdari ar dekoratīvajām monopolikarbonāta žālūzijām? Kā arī par dekoratīvo fasādes stiklojumu?