

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija ir saņēmusi šādus jautājumus- priekšlikumus:

Jautājums par konkursu:

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija
Mendeļejeva ielā 1, Daugavpilī”**

„Fasāde”

1. Lūdzam izsniegt informāciju par dekoratīva apmetuma frakciju 1.5mm; 2mm; 3mm un nosaukumu („biezpiens” vai cits nosaukums), no tā atkarīga cena.
2. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par grīdu hidroizolācijas ierīkošanu mitras telpās, ka arī mitro telpu sienu hidroizolācijas ierīkošanu.
3. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par grīdu G-1 mezglu (sk.telpu apdares tabulu)
 - dz/betona pārseguma panelis
 - prettrokšņa vates kārtā b=30mm
 - tvaika izolācija
 - armētā cementa smilšu javas kārtā b=50 mm
 - stiegrots betona slānis, kam vajadzīgs (vai tā ir kļūda?)
 - akmens masas flīzes uz līmes pamatā.
4. G-2 (276.6 m2) grīdai darba apjomos nav iekļauts apjoms grīdlīstes ierīkošanai.
5. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par terminu „Veca jumta seguma demontāža un utilizācija” - 2943.0m2, kas tajā ietilpst? Vai tikai esoša ruļļu seguma demontāža? Saskaņā ar rasējumiem AR-7; AR-10 mezgliem jumta siltināšana tiek veikta uz dz/betona pārseguma paneļu pamatiem. Jautājums: kur atrodas jumta siltināšanas demontāžas darbi un utilizācijas apjomi?

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma korpusa renovācija Bauskas 23,
Daugavpilī”**

„Jumts”

1. Saskaņā ar 17.06.2013.g. izsniegto „Jumta plāns” rasējumu AR-6 pielikums Nr.1 darba apjomos nav iekļauta dzegas (karnīzes) ierīkošana un apdare ar iemontētiem ventilācijas režģiem. Lūdzam sniegt paskaidrojumu par minēto darbu izpildi.
2. Darba apjomos nav apjomu lietūs ūdeņu novadīšanas sistēmas ierīkošanai, lūdzam sniegt paskaidrojumu par minēto darbu izpildi. (sk. AR-6 pielikums Nr.1 rasējumu griezum 2-2).

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma korpusa renovācija Strādnieku 16,
Daugavpilī”**

1. Darbu apjomos lokālajā tāmē Nr.1 pozīcijā:

m/karkass RM-1 – RM3 izbūve nav iekļauts:

- Savienojošais elements 140x140x5 – 0.152 tn (sk. rasējumu BK-5)
- M/konstrukciju virsmu apstrāde saskaņā ar 3.p.piezīmes (sk. rasējumu BK-5)
- Izskatot 18.06.13 atbildes par RM-1-RM-3 rāmju izbūvi m/konstrukciju apjoms sastādīts 15 kg. Saskaņā ar m/konstrukciju specififikācijas apjomiem - 9.079 tn (sk. rasējumu BK-5)