

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas  
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija ir saņēmusi šādus jautājumus- priekšlikumus:

**Jautājums par konkursu:**

Iepazīstoties ar konkursa „Par tiesībām realizēt Pasūtītāja tehniskos projektus Daugavpilī mācību korpusu Strādnieku ielā 16, Mendelejeva ielā 1 un Varšavas ielā 23, mācību darbnīcas Varšavas ielā 21A renovācijai un dienesta viesnīcu vienkāršotai renovācijai Bauskas ielā 23 un Bauskas ielā 25” ( identifikācijas numurs Nr. DVT 2013/4 ERAF) nolikumu, darbu apjomiem un pievienoto informāciju, lai varētu iesniegt savu piedāvājumu, ir nepieciešams saņemt atbildi uz sekojošiem jautājumiem:

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 23, Daugavpilī”**

1. Apskatot saņemto rasējuma lapu AR-12 un dotos apjomus rodas jautājums par ugunsdrošām durvīm. Ugunsdrošajām durvīm nav norādīts materiāls, no kā izgatavotas! Lūdzu norādīt no kāda materiāla ir izgatavotas ugunsdrošās durvis?

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas vienkāršota renovācija Bauskas ielā 25, Daugavpilī”**

2. Apskatot saņemto rasējuma lapu AR-13 un dotos apjomus rodas jautājums par ugunsdrošām durvīm. Ugunsdrošajām durvīm nav norādīts , no kā izgatavotas! Lūdzu norādīt no kāda materiāla ir izgatavotas ugunsdrošās durvis?
3. Apskatot dotos apjomus, (pozīcija no 15 līdz 19) lokālajā tāmē nr. 2, rodas jautājums par sienu apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbiem. Starpsienu mūrēšana ir 365.04 m<sup>3</sup> no 100 mm gāzbetona blokiem un 140 m<sup>3</sup> no 150 mm gāzbetona blokiem. Tas ir 100 mm starpsiena ir 3650.4 m<sup>2</sup> un 150mm starpsiena ir 933.33 m<sup>2</sup>. Kopā ir 4583.73 m<sup>2</sup> starpsienas. Apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbi jau ir nepieciešami no abām pusēm starpsienai, līdz ar to apmešanas, špaktelēšanas un krāsošanas darbi ir vismaz **9000 m<sup>2</sup>**, bet vēl ir arī esošās sienas, kā arī ārsienas kur arī droši vien ir vajadzīgs apmetums, špaktelēšanas un krāsošanas darbi. Lūdzu labot sienu apjomus?

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību korpusa renovācija Strādnieku ielā 16, Daugavpilī”**

4. Dotajā lokālajā tāmē nr. 2 starp 10 un 11 pozīciju ir slēptā pozīcija „Notekūdeņu piltuves nomaiņa”. Vai šo pozīciju drīkst izdzēst?

10		Deflektoru siltumizolācijas ventilēšanai nomaiņa	gb.	13
		<b>Notekūdeņu piltuves nomaiņa</b>		
11		Notekūdeņu piltuves nomaiņa	gb.	2

5. Dotajā lokālajā tāmē nr. 3 starp 9 un 10 pozīciju ir slēptā pozīcija. Vai šo pozīciju drīkst izdzēst?

<b>Fasādes dekoratīvie elementi</b>				
10			kpl	1.00
10		Fasādes apdare ar dekoratīvām monopolikarbonāta žālūzijām (200x6000h) gaišā tonī ( AR-5)	kpl	1.00

6. Dotajā lokālajā tāmē nr. 5 starp 28 un 29 pozīciju ir slēptās pozīcijas. Vai šīs pozīcijas drīkst izdzēst?

28		Dēļu grīdas krāsošana	m2	1285.40
		eļļas krāsa	kg	449.89
28		Kāpņu laukumu demontāža pakāpes daļas izbūvei	kpl	1.00
29		Kāpņu ar margam atjaunošana	kpl	2.00
30		Pakāpienu daļu (ar margam) izbūve	kpl	1.00
29		Kāpņu laukumu demontāža pakāpes daļas izbūvei	kpl	1.00
30		Kāpņu ar margām atjaunošana	kpl	2.00
31		Pakāpienu daļu (ar margām) izbūve	kpl	1.00

7. Apskatot dotos apjomus, lokālajā tāmē nr. 5 rodas jautājums par sienu apmetuma, špaktelēšanas un krāsošanas darbiem. Starpsienu mūrēšana ir 76.22 m<sup>3</sup> no 100mm gāzbetona blokiem un 80 m<sup>3</sup> no 150mm gāzbetona blokiem. Tas ir 100mm starpsienu ir 762.2 m<sup>2</sup> un 150mm starpsienu ir 533.33 m<sup>2</sup>. Kopā ir 1295.53 m<sup>2</sup> starpsienas. Apmetuma apjoms ir uzrādīts tikai 7.9 m<sup>2</sup>. Bet špaktelēšanas darbi ir paredzēti 10642.77 m<sup>2</sup>. Vai ir domāts, ka gāzbetona sienu tikai špaktelē un krāso. Vai tad nav nepieciešams arī apmetums? Lūdzu labot dotos apjomus?

**Par sadaļu „Daugavpils Valsts tehnikuma mācību darbnīcas renovāciju Varšavas ielā 21A, Daugavpils”**

8. Dotajā lokālajā tāmē nr. 5 starp 1 un 5 pozīciju ir slēptās pozīcijas. Vai šīs pozīcijas drīkst izdzēst vai arī materiāla izmaksas likt iekrāsotajās pozīcijās?

<b>LOGI</b>				
1		Logu - stikla pakete PVC rāmī ar siltumvad.koef. 1,3W/m2K uzstādīšana	m2	14.18
		L-1 1100x1090	gab	1.00
		L-2 600x1100	gab	2.00
		L-3 1100x1820	gab	6.00
		makroflex	bal	7.00
2		Logu - stikla pakete alumīnija karkasā ar siltumvad.koef. 1,3W/m2K uzstādīšana	m2	115.71
		L-4 2850x3300	gab	11.00

		L-5 2850x855	gab	5.00
		makroflex	bal	58.00
3		Palodžu uzstādīšana	m	57.00
4		Iekšlogu - stikla pakete PVC rāmī uzstādīšana	m2	33.25
		SL-1 ar durvi 3450x2700	gab	1.00
		SL-2 3450x2700	gab	1.00
		SL-3 3450x5410	gab	1.00
		makroflex	bal	17.00

**Par visām sadaļām (ēkām):**

9. Apskatot dotos apjomus, rodas jautājums par flīzēm. Lūdzu iesniegt flīzēm detalizētāku tehnisko informāciju, lai varētu noteikt cenu līmeni.