

**Visiem pretendentiem konkursā ar identifikācijas
numuru DVT 2013/4 ERAF**

Konkursa komisija ir saņēmusi šādus jautājumus- priekšlikumus:

Jautājums par konkursu:

1. Bauskas ielas 25. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.4 norādītās vajadzīgās mēbeles ir apvienotas vienā ailē – kā komplekts:

IEBŪVĒTĀS MĒBELES				
1		Iebūvēto stacionāro mēbeļu montāža, t.sk. stacionāro sienas skapju (lamināts, sliedītes) 1880x2850 izgatavošana, rakstāmgaldu ierīkošana, gultu ierīkošana	kpl	36.00

Bet projektā mēbeļu apjoms ir sekojošs:

1. Stacionārais sienas skapis 36 gb;
2. Vienguļamā gulta 172 gb.
3. Galds 104gb.
4. Krēsls 104 gb.

Pretendentiem jāpiedāvā mēbeles pēc projektā uzrādītajiem apjomiem vai kā ir dots pasūtītāja dotajos apjomos? Vai mums jāpiedāvā arī krēsli, jo tie nav pieminēti darbu apjomos?

Objektam Bauskas ielā 23 ir tas pats.

Papildus jautājumi par mēbelēm:

1. Stacionāram sienu skapim ir norādītas piezīmes (lamināts, sliedītes). Vai šī piezīme attiecas arī uz bīdāmo durvju pildījumu?
2. Stacionārai galda virsmai norādīts materiāls MDF, kāda jāplāno apdare – krāsots vai pārklāts ar plastikātu vai finierējumu. Ja tā tad, kāda koksne (ozola, bērza vai cita)?
Vai pie loga plānojas radiatoru? Vai galda virsmā būs nepieciešamas iestrādātas restes – siltā gaisa cirkulācijai? Cik tādas būs nepieciešama pie katra loga?
3. Minētam gultas rāmja materiālam, saplāksnim – kāda tam ir apdare?
Vai nepieciešams matraci iekļaut komplekta cenā?
4. Projektā minēti krēsli – kādas ir prasības? Materiālu specifikācija?

2. Bauskas ielas 25. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.2 pozīcijā:

SIENAS				
15		Sienu cementa smilšu apmetums b=15 mm	m ²	4020.6
			grunts	kg
			apmetuma java	m ³
				180.93

Apmetuma biezums ir paredzēts 15mm biezumā, bet javas apjoms aprēķināts, ja biezums būtu nepieciešams 45mm.

Tādas pašas nesaistes ar apmetumu ir arī citos objektos. Lūdzam precizēt dotos apjomus

3. Strādnieku ielas 16. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.3 pozīcija:

12		Arhitektūras detaļas fasādēm, starpstāvu dzegas un logu apdare (AR-16)		
		logu un durvju apdare	kpl	1.00

Lūdzam skaidrojumu tam - no kāda materiāla ir paredzēts veidot šīs detaļas? Putupolistirols, ģipsis, java vai cits?

4. Varšavas ielas 23. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.3 pozīcija:

11		Pulksteņa uzstādīšana	kpl	1.00
----	--	-----------------------	-----	------

Lūdzam precizēt šo pozīciju, jo projektā nav atrodama skaidrojošā informācija.

5. Varšavas ielas 23. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.5 pozīcija:

Invalidu pacelājs				
40		Paceļamās platformas piegāde, montāža, pieslēgšana, ieregulēšana	kpl	1
		Kāpņu pacelāja platforma "ROL-automatik"	kpl	1

Projektā nav norādīts, kur šis pacelājs atrodas! Lūdzam sniegt detalizētāku informāciju par šo pacelāju, tā galvenos parametrus.

6. Strādnieku ielas 16. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.3 pozīcija:

Fasādes dekoratīvie elementi				
10		Fasādes apdare ar dekoratīvām monopolikarbonāta žalūzijām (200x6000h) gaišā tonī (AR-5)	kpl	1.00

Lūdzam detalizētāku skaidrojumu šai pozīcijai, jo pēc projekta nav īsti saprotams šo žalūziju nepieciešamais apjoms.

7. Varšavas ielas 23. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.4 pozīcijas:

LOGI				
1		Logu bloku demontāža	gab	7.00

2		Logu bloku STIKLA PAKETE AR SILTUMVAD. KOEFFICIENTU <1,3W/m2K montāža	gab	7.00
		makroflex	bal	4.00
		Palodžu uzstādīšana	gab	7.00

Projekta dokumentācijā nav nekādas informācijas par šo logu nomainīšanu. Lūdzam sniegt visu nepieciešamo informāciju, specifikācijas un atrašanās vietu.

8. Strādnieku ielas 16. objektam darbu apjomu lokālajā tāmē Nr.1 pozīcija:

16		Metāla karkasa RM1-RM3 izbūve	tn	9.079
		RUUKKI 260x140x5	kg	6.68
		RUUKKI 100x100x5	kg	1.8915
		leņķis 75x5 l=400mm	kg	0.353
		bulskrūves M25, l=200	kg	6.2

Norādītas kļūdainas mērvienības (kg). Lūdzam veikt labojumus pasūtītāja dotajos apjomos.