VispĀrīgie norādījumi.

1. "AR" sadaļu izstrādāts Latgales transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcas Bauskas ielā 23, Daugavpilī vienkārši renovācija tehniskais projekts pēc īpašnieka pasūtījuma.
2. Par relatīvo atzīmi Ñ0.000 pieņemta 1. Stāva tīrās grīdas atzīme .
3. ēkas ugunsnoturības pakāpe - U1.
4. ēkas esošās ārsienas no ģipšbetona mūra - 510 mm biezuma.
5. ēka ārējā apdare - apmetums, krāsojums.
6. Iekšsienas un starpsienas no ģipšbetona mūra 120 - 380 mm biezuma.
7. Jumta segums - bitumenu ģīģeris "ONDULINE".
8. Sienas - apmetums, krāsojums.
9. Griesti - apmetums, krāsojums.
10. Ūdens notekas ārējās - organizētās.
11. Mūrētāja darbus veikt vasaras periodā. Ziemas apstākļos darbu veikšanai ir jāparedz pasākumi saskaņā ar pastāvošajām normām un firmas - ražotāja rekomendācijam.
12. Visas vertikālās komunikācijas apšūt ar regipsi, nodrošināt komunikācijas šahtām ugunsizturība EI-60.
13. ūrējo betona pakāpienu salizturības ir F-35, Betona klase - B15.
14. Visas nesošās metāla konstrukcijas vai to daļas, kuras nav iestrādātas monolītajos dzelzsbetona pārsegumos, ir pārklātas ar pretuguns krāsu Signutect 60 vai Teknocolor 90 vai apšūtas ar 2 slāņu regipša loksnēm, nodrošinot tām ugunsizturību vismaz R-60.
15. Atklātās koka konstrukcijas - sijas, spāres, vainagi, stati, latojums (uzstādīti min. 510 mm no dūmkanāla iekšējās virsmas) apstrādājamas ar pretuguns aizsarglīdzekļiem, nodrošinot koka konstrukcijām ugunsreakcijas klasi B-s1,d0.
16. Koku konstrukciju virsmas, kuras saskarās ar betonu un mūri antiseptējamas.
17. Jauns plānojums, telpu remonts un iekšdurvju aizstāšana parādīts ERAF projektā.

Projekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem tehniskajiem noteikumiem un rekomendācijām.

01.04.97. LR MK VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI NR. 112.

1. LBN 202-01 BŪVPROJEKTA SATURS UN NOFORMĀŠANA.
2. LBN 006-00 - BŪVTISKĀS PRASĪBAS BŪVĀM.
3. LBN 208-08 PUBLISKAS ēKAS UN BŪVES.
4. LBN 211-08 DAUDZSTāVU DAUDZDZĪVOKĻU DZĪVOJAMIE NAMI.
5. LBN 201-07 BŪVJU UGUNSDROŠĪBA.
6. LBN 003-01 BŪVKLIMATOLOĢIJA.
7. LBN 002-01 ēKU NOROBEŽOJOŠO KONSTRUKCIJU SILTUMTEHNIKA.
8. LBN 005-99 - INŽENIERIZPēTES NOTEIKUMI BŪVNIECĪBā.
9. LBN 203-97 - BETONA UN DZELZSBETONA KONSTR. PROJEKTēŠANA.
10. LBN 205-97 - MūRA UN STIEGROTA MūRA KONSTR. PROJEKTēŠANA.
11. LBN 206-99 KOKA KONSTRUKCIJU PROJEKTēŠANAS NORMAS.
12. LBN 207-01 - ĢEOTEHNIKA. BŪVJU PAMATI UN PAMATNES.
13. SNIP II - 23 - 81*. TēRAUDA KONSTRUKCIJAS.

AR MARKAS LAPU SARAKSTS

LAPA	NOSAUKUMS	PIEZIMES
	Latgales transporta un sakaru tehniskās skolas dienesta viesnīcas vienkārši renovācija	
AR - 1	VispārīgIe norādījumi. RasējUmu saraksts.	
AR - 2	Pagraba plāns; Griezums 1-1	
AR - 3	1. Stāva plāns; Mezgls - 1	
AR - 4	2. Stāva plāns; Mezgls - 2	
AR - 5	3. Stāva plāns	
AR - 6	Jumta plāns; Griezums 2-2	
AR - 7	Griezums A-A; Mezgli - 3, 4	
AR - 8	Fasāde 1 - 2; Griezums 3-3	
AR - 9	Fasāde 2 - 1	
AR - 10	Fasādes A - B un B - A	
AR - 11	Logu un durvju specifikācija	

TEHNISKI EKONOMISKIE RādītāJI

ēKAS STāVU SKAITS	1/3
UGUNSNOTURĪBAS PAKāPE	U1
BūVTILPUMS	8492.0 Mļ
ēKAS KOPējā PLATĪBA	2135.0 Mļ
ēKAS APBūVES LAUKUMS	666.2 Mļ
MIN. APBūVES INTENSITāTE	ESOŠā
MIN.APBūVES BLīVUMS	ESOŠAIS
MIN. BRīVā TERITORIJA	ESOŠā

Šīs vprojekta risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta vadītājs Ineta Buka
(vārds un uzvārds)
10-0676
(sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

Šīs vprojekta _____AR_____ daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām

Būvprojekta daļas vadītājs Ineta Buka
(vārds un uzvārds)
10-0676
(sertifikāta Nr.)
(datums) (paraksts)

ARHITEKTU BIROJS
REM PRO
LR UzņēmumA reg.Nr. 41503041904
Būvkomersanta reg.Nr. 4827-R
Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija
tālr./fax. 65421398, e-mail: rem@rem.lv

Pasūtītājs: LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀ SKOLA
Reg. Nr. 90000729073

Pasūtījuma Nr. REM_3710

LATGALES TRANSPORTA UN SAKARU TEHNISKĀS SKOLAS DIENESTA VIESNĪCAS BAUSKAS IELā 23, DAUGAVPILĪ VIENKāRŠOTA RENOVācIJA

VISPāRĪGIE NORādījUMI. RASējUMU SARAKSTS.

AMATA NOSAUKUMS	VārDS, UZVārDS	PARAKSTS	DATUMS
Būvproj. daļas vad.	I.BUKA		02.2011
Izstrādātāja	S. AREHOVS		02.2011

ARHīVA REGISTRācIJAS NR.	RASējUMA MARKA	STADIJA	MāROGS	LAPA	LAPAS
	AR	TP	1:100	1	11